

สรุปรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมรั้วตาข่าย รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณการที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬาตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม	202.00	280.00	56,560.00	-	-	56,560.00	
2	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม	1,350.00	20.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
3	งานลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม	1,350.00	270.00	364,500.00	-	-	364,500.00	
4	งานรั้วตาข่ายโดยรอบ	ตร.ม	300.00	840.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
5	งานพื้นพลาสติก HDPE ขึ้นต่อขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม	924.00	1,270.00	1,173,480.00	-	-	1,173,480.00	
6	งานตีเส้นสนามฟุตบอล	สนาม	1.00	-	-	-	-	30,000.00	เหมาจ่าย
7	ชุดโกล์มาตรฐานแข่งขัน	คู่	1.00	-	-	-	-	26,500.00	เหมาจ่าย
8	ชุดตาข่ายหลังโกล์	ผืน	2.00	-	-	-	-	40,000.00	เหมาจ่าย
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	(รวมค่าแรง)		3,000.00	
	รวมยอดทั้งหมด							1,973,040.000	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ.

(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

#REF!

2800