

รายละเอียดวงงาน

ชื่องานจ้าง

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ ๘
บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

ระยะเวลาก่อสร้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ค่าจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็น
เกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ โดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายได้
โดยไม่ต้องลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร

ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

งานก่อสร้าง

งวดที่ ๑ (สุดท้าย)

เป็นจำนวน ๑๐๐ % ของราคาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

งานรื้อถอนวัสดุขุดมูล	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔๕.๙๐	ตร.ม.
งานรื้อถอนโครงหลังคา	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔๕.๙๐	ตร.ม.
งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๓๙.๗๐	ตร.ม.
งานรื้อถอนดวงเคมพร้อมสายไฟ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑.๐๐	ชุด
งานขุดดิน	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๐.๔๐	ลบ.ม.
งานทรายหยาบรองพื้น	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๕๐	ลบ.ม.
งานคอนกรีต ๑:๓:๕	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๔๐	ลบ.ม.
งานคอนกรีต ๑:๒:๔	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๙.๕๐	ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต				
- เหล็ก DB ๑๒ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๑๘๕๔	ตัน
- เหล็ก RB ๖ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๐๐๘๙	ตัน
- Wire Mesh	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๘๒.๐๐	ตร.ม.
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๕.๕๖	กก.
งานไม้แบบ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๗.๔๘	ตร.ม.
- ไม้แบบ หน้า ๑ นิ้ว	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๓.๙๘	ลบ.ฟ.
- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๕.๒๔	ลบ.ฟ.
- ตะปู	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔.๓๗	กก.
งานเหล็กรูปพรรณ				
- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๓.๒ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๖๗	ท่อน
- เหล็กกล่อง ขนาด ๗๕ x ๓๘ x ๒.๓ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๘๐.๗๐	ท่อน
- เหล็กกล่อง ขนาด ๓๘ x ๓๘ x ๑.๖ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒๓.๒๕	ท่อน
- เหล็กแผ่นขนาด ๖๐๐ x ๒๐๐ x ๑๐ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๘.๐๐	แผ่น
- เหล็กแผ่นขนาด ๓๐๐ x ๓๐๐ x ๑๐ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๘.๐๐	แผ่น

.....หน้าต่อไป
(นายจำแล จูจันทร์) ๕๐/๘๘

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เหล็กแผ่นขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๙ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๘.๐๐	แผ่น
- J Bolt ๕/๘ นิ้ว ยาว ๕๐๐ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔๘.๐๐	ตัว
- พุกเคมี ขนาด M๑๖ x ๑๙๐ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒๔.๐๐	ตัว
- พุกเหล็ก ขนาด ๕/๘ นิ้ว (๑๕ มม.)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒๔.๐๐	ตัว
<u>แผ่นเหล็กยึดลอนอลูซิงค์ หน้า ๐.๔๐ มม.</u>	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒๕๒.๐๐	ตร.ม.
- ครอบปิดหัวแผ่นผนัง แบบเขazorong เมทัลชีท	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๐.๐๐	แผ่น
<u>งานไฟฟ้า</u>				
- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔.๐๐	ชุด
คอม ๑x๓๖ วัตต์ ขนาด ๖x๑๒๐ ซม.				
- สวิตช์คู่ แบบลอย	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๐๐	ชุด
- สายไฟ ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๓๐	ม้วน
- สายไฟ ขนาด ๒ x ๑.๕ ตร.มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๕๐	ม้วน
- ท่อร้อยสายไฟ ๓/๘ นิ้ว (สีเหลือง)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒๐.๐๐	ท่อน
<u>งานสี</u>				
- สีกันสนิม	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๘.๙๔	แกลลอน
- สีน้ำมัน	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๘.๙๔	แกลลอน
<u>งานป้ายโครงการ</u>	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑.๐๐	ป้าย

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เป็นจำนวน ๐ % ของราคาจ้าง

- งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด
และคำชี้แจงประกอบ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

กำหนด ยื่นราคา ๖๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงาน

(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ๕๑/๘๘