

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

๑๖

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณศาลาหมู่บ้าน /

เส้นทางสาย เพชรเกษม - ซอยก้านัน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

ปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (จำนวน 1 แถว 2 ท่อน) พร้อมลงลูกรังถมเป็นปริมาณ 40 ลบ.ม. /
(กว้าง 4.00 ยาว 4.2 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร) พร้อมลงดินลูกรังด้านหน้าและด้านหลัง

2. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. /

หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอ เมือง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

แบบเลขที่ ๐๒๙.../2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานทาง</u>								
	<u>งานก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จุดที่ 1</u>								
1	- ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	2.00	645.00	1,290.00	(รวมค่าแรง)		1,290.00	
2	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	2.00	100.00	200.00	-	-	200.00	
3	- ลงลูกรังถม	ลบ.ม.	40.00	80.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	<u>งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ 2</u>								
4	- ลงลูกรังถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	9.00	86.00	774.00	-	-	774.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							5,464.00 บาท	

ตัวหนังสือ

(ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงมือ) ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงมือ) กรรมการ

(.....)

(ลงมือ) กรรมการ

(.....)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

หัวหน้าสำนักงาน

๓๕๖