



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองช่าง โทร ๐๓๒-๕๑๐๕๖๙

ที่ ปช. ๗๒๔๐๓/๓๙

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเก่ง - แก้ว หมู่ที่ ๔
บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่ ๑๑๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเก่ง - แก้ว หมู่ที่ ๔
บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดวงเงินไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสน
บาทถ้วน-)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนด
ราคากลางได้คำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นราคาที่เหมาะสมกับการ
ก่อสร้างในพื้นที่ของตำบลห้วยทรายเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรให้ใช้ราคากลางตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ ใจเสียม)

นายช่างโยธานำนานงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

☒ เห็นชอบ/อนุมัตินายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

☐ ไม่เห็นชอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

3/40

(ลงชื่อ).....

(นายคมกฤษ สุขโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นายชออม ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแวก - แกว หมู่ที่ ๔ บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายจำแล จูจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๖.๒ นายอำนาจ ใจเสถียร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๖.๓ นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายช่อม ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

5/40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยเกะ-แก้ว หมู่ที่ 4 บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 390.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _H	ราคาต่อหน่วย×F _H	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม (RESHAPING AND LEVELING)							
2.1(1)	งานปรับเปลี่ยนแปลงคันทางเดิม	ตร.ม.	1,950.00	1.67	3,256.50	1.3624	2.28	4,436.66
2.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2.2(1)	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2.3(1)	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3.1(1)	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	195.00	101.45	19,782.75	1.3624	138.22	26,952.02
3.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.2(1)	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3.3(1)	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL)							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	97.50	681.59	66,455.03	1.3624	928.60	90,538.33
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..15...ซม.	ตร.ม.	1,950.00	384.44	749,658.00	1.3624	523.76	1,021,334.06
4.1(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	206.89	3,103.35	1.3624	281.87	4,228.00
4.1(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	175.00	144.93	25,362.75	1.3624	197.45	34,554.21
4.1(4)	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	390.00	44.78	17,464.20	1.3624	61.01	23,793.23
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)							
5.1(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น...3 ยาว 1 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-
5.1(2)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น...3 ยาว 1 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				885,082.58		รวม	1,205,836.51	
				ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	1,200,000.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

$$= \frac{885,082.58}{1.3624}$$

ประมาณราคา.....

(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายคมกฤช สุขโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อนุมัติ.....

(นายช่อม ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง 26/40