

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม โรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย แบบเลขที่ 037/2565

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	140,034.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	140,034.45	
	ราคากลาง	140,000.00	
	ราคากลาง (140,000 บาท) ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....เลขที่...696/2565...ลงวันที่...02...กันยายน...2565...ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางาน
จัดทำโรงจอดรถ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1).....ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

2).....กรรมการ

(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3).....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
12/85 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม โรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย แบบเลขที่ 037/2565

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	107,256.78	1.3056	140,034.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

140,034.45

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

140,000.00

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน 22.50 ตร.ม. ค่าเฉลี่ย 6,220 บาท/ตร.ม.

1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 107,256.78

2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

= 1.3056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....เลขที่...696/2565...ลงวันที่...02...กันยายน...2565... ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางาน
จัดทำโรงจอดรถ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1).....ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

13/85

2).....กรรมการ

(นายพิทยา ธรรมมาสกุลค์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3).....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม โรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย แบบเลขที่ 037/2565

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์) เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	<u>งานก่อสร้าง/ต่อเติม โรงจอดรถ</u>								
1	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	4.00	ตร.ม.	-	-	97.00	388.00	388.00	
2	งานขุดดิน	5.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	514.80	514.80	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	467.29	116.82	91.00	22.75	139.57	
4	งานคอนกรีต 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,472.00	294.40	398.00	79.60	374.00	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	1.76	ลบ.ม.	1,841.12	3,240.37	391.00	688.16	3,928.53	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.0852	ตัน	28,310.36	2,412.04	3,300.00	281.16	2,693.20	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.0068	ตัน	32,487.73	220.92	4,100.00	27.88	248.80	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.76	กก.	42.52	117.36	-	-	117.36	
7	งานไม้แบบ	19.20	ตร.ม.	-	-	133.00	2,553.60	2,553.60	
	- ไม้แบบ หน้า 1 นิ้ว	15.36	ลบ.ฟ.	648.00	9,953.28	-	-	9,953.28	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	5.76	ลบ.ฟ.	677.57	3,902.80	-	-	3,902.80	
	- ตะปู	4.80	กก.	48.20	231.36	-	-	231.36	
8	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 150 x 150	3.17	ท่อน	3,310.56	10,494.48	1,046.88	3,318.61	13,813.08	
	หนา 3.2 มม.(ยาว 6 ม.)				-		-	-	
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 x 50	15.40	ท่อน	766.00	11,796.40	240.48	3,703.39	15,499.79	
	หนา 2.3 มม.(ยาว 6 ม.)								
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 25 x 25	10.84	ท่อน	262.09	2,841.06	80.64	874.14	3,715.19	
	หนา 1.6 มม.(ยาว 6 ม.)				-				
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	7.00	ท่อน	1,431.21	10,018.47	486.72	3,407.04	13,425.51	
	- เหล็กแผ่นขนาด 300 x 300 x 10 มม.	4.00	แผ่น	205.00	820.00	-	-	820.00	
	- เหล็กแผ่นขนาด 150 x 150 x 9 มม.	4.00	แผ่น	99.00	396.00	-	-	396.00	
	- J Bolt 5/8 นิ้ว ยาว 500 มม.	24.00	ตัว	67.40	1,617.60	-	-	1,617.60	
9	งานกระเบื้อง								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า	67.20	ตร.ม.	194.73	13,085.86	70.00	4,704.00	17,789.86	
	0.40 มม.				-				
10	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์	2.00	ชุด	360.00	720.00	115.00			
	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.								
	ยกยอดไป								

สำเนาถูกต้อง

110

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

110/85

93,072.34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม โรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย แบบเลขที่ 037/2565/

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์) เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							93,072.34	
	- สวิทช์คู่ แบบลอย	1.00	ชุด	58.00	58.00	80.00	80.00	138.00	
	- สายไฟ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	0.12	ม้วน	915.89	109.91	1,400.00	168.00	277.91	
	- สายไฟ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	0.25	ม้วน	794.39	198.60	1,200.00	300.00	498.60	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/8 นิ้ว (สีเหลือง)	10.00	ท่อน	52.00	520.00	-	-	520.00	
11	งานสี				-		-	-	
	- สีกันสนิม	2.54	แกลลอน	395.00	1,003.30	540.00	1,371.60	2,374.90	
	- สีน้ำมัน	5.08	แกลลอน	675.00	3,429.00	630.00	3,200.40	6,629.40	
	- สีน้ำมัน (สีดำ)	0.28	แกลลอน	675.00	189.00	630.00	176.40	365.40	
	- สีน้ำมัน (สีเหลือง)	0.28	แกลลอน	728.00	203.84	630.00	176.40	380.24	
12	งานป้ายโครงการ						-	-	
	- ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	(รวมค่าแรง)		3,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							107,256.78	

ตัวหนังสือ

(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

สำเนาถูกต้อง



(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

15/85 ผู้อำนวยการกองช่าง