รายละเอียดงวดงาน

ชื่องานจ้าง โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม โรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ โดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้
โดยทำการก่อสร้าง/ต่อเติม โรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

งานก่อสร้าง

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) เป็นจำนวน ๑๐๐ % ของราคาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔.๐๐	ตร.ม.
งานขุดดิน	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๕.๒๐	ลบ.ม.
งานทรายหยาบรองพื้น	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๒๕	ลบ.ม.
งานคอนกรีต ๑:๓:๕	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๒๐	ลบ.ม.
งานคอนกรีต ๑:๒:๔	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑.๗๖	ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต				
- เหล็ก DB ๑๒ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๐๘๕๒	ตัน
- เหล็ก RB ๖ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๐๐๖๘	ตัน
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๗๖	กก.
งานไม้แบบ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๙.๒๐	ตร.ม.
- ไม้แบบ หนา ๑ นิ้ว	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๕.๓๖	ลบ.ฟ.
- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๕.๗๖	ลบ.ฟ.
- ตะปู	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔.๘๐	กก.
งานเหล็กรูปพรรณ				
- เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ หนา ๓.๒ มม.(ยาว ๖ ม.)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๓.๑๗	ท่อน
- เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ๕๐ x ๕๐ หนา ๒.๓ มม.(ยาว ๖ ม.)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๕.๔๐	ท่อน
- เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ๒๕ x ๒๕ หนา ๑.๖ มม.(ยาว ๖ ม.)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๐.๘๔	ท่อน
- เหล็กตัวซี ๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๗.๐๐	ท่อน
- เหล็กแผ่นขนาด ๓๐๐ x ๓๐๐ x ๑๐ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔.๑๐	แผ่น

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จู่จันทร์)..... - เหล็กแผ่น
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
16/65 ผู้อำนวยการกองช่าง

- เหล็กแผ่นขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๙ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๔.๐๐	แผ่น
- J Bolt ๕/๘ นิ้ว ยาว ๕๐๐ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒๔.๐๐	ตัว
งานกระเบื้อง				
- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๖๗.๒๐	ตร.ม.
งานไฟฟ้า				
- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคม ๑x๓๖ วัตต์ ขนาด ๖x๑๒๐ ซม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๐๐	ชุด
- สวิทช์คู่ แบบลอย	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑.๐๐	ชุด
- สายไฟ ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๑๒	ม้วน
- สายไฟ ขนาด ๒ x ๑.๕ ตร.มม.	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๒๕	ม้วน
- ท่อร้อยสายไฟ ๓/๘ นิ้ว (สีเหลือง)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๐.๐๐	ท่อน
งานสี				
- สีกันสนิม	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๕๔	แกลลอน
- สีน้ำมัน	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๕.๐๘	แกลลอน
- สีน้ำมัน (สีดำ)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๒๘	แกลลอน
- สีน้ำมัน (สีเหลือง)	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๐.๒๘	แกลลอน
งานป้ายโครงการ				
- ป้ายโครงการ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑.๐๐	ป้าย

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เป็นจำนวน ๐ % ของราคาจ้าง

- งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด และคำชี้แจงประกอบ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

กำหนด ยืนราคา ๖๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายจำแล จู่จันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จู่จันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

17/85 ผู้อำนวยการกองช่าง