ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลุงเปียก หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการเกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๐ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖,๒๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายจำแล	จู่จันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
๗.๒	นางสาวแววดาว	พ่วงเจริญ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๓	นางสาเสาวณีย์	แย้มศิลป์	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลุงเปียก หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๐๐/บาท

๔ ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการเกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๔.๐๐/เมตร ระยะทาง ๓๙๐/เมตร พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม/ หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐/ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖,๒๐๐/บาท

๖ บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำแล จู่จันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗.๓ นางสาวเสาวณีย์ แย้มศิลป์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายจำแล จู่จันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเสาวณีย์ แย้มศิลป์) กำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน ลุงเปียก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 390 เมตร

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

กำหนดรูปแบบรายการ/ราคากลางเมื่อ 18-ม.ค.-65

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม .....008..... /2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม	ตร.ม.	436.00	1.73	754.28	1.3607	2.35	1,026.35	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง								
2.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลงลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	24.00	160.00	3,840.00	1.3607	217.71	5,225.09	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							6,251.44	
							ปรับลดเหลือ	6,200.00	

ตัวหนังสือ (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน ๓๐.๐๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....
(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงค์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ.....
(นายคมกฤช สุขโข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ตรวจ.....
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....
(นายไชยพงศ์ บัวไสว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียดงวดงาน

ชื่องานจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายลุงเปียก หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาการซ่อมแซม ๕ วัน

ค่าจ้าง เป็นเงิน ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวดๆโดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายลุงเปียก หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการ เกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร / ระยะทาง ๓๙๐ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม / หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

ประเภทงาน ทาง

งวดที่๑(สุดท้าย) เป็นจำนวน ๑๐๐ % ของราคาจ้าง

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงาน~~คันชุด~~ทาง

งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งคันทางเรียบ แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร

งานลูกรัง แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร

งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด และคำชี้แจงประกอบรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง)

ลงชื่อ..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงค์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ..... ตรวจ

(นายจำแล จู่จันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชแทนในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายลุงเปียก หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร

ระยะทาง ๓๙๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม

ผู้เสนอราคา .....

วันที่เสนอราคา .....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาที่เสนอ		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑.๐๐	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเรียบ	๔๓๖.๐๐	ตร.ม	.....	.....	.....	.....	.....	
๒.๐๐	งานลูกรังเกรดเกลี่ยบดเรียบ	๒๔.๐๐	ลบ.ม	.....	.....	.....	.....	.....	

รวมค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน.....บาท

แฟคเตอร์ ทาง เป็นเงิน.....บาท

รวม เป็นเงิน.....บาท

คิดเป็นเงินประมาณ.....บาท

(ตัวหนังสือ).....บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท/หจก.....

ประทับตรา

(อุทกภัย เมื่อวันที่ 18-23 พ.ย.64)

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง(อุทกภัย)

สาย ลุงเบียก

หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น N 11.7136465 E 99.658002

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ..ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่
ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ตำบลห้วยทราย



แผนที่แสดงจุดดำเนินการ

NOT TO SCALE

รายละเอียดประกอบการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรั

โครงการซ่อมแซมถนน	ลุงเปียก	หมู่ที่ 6	ตำบลห้วยทราย	อำเภอเมืองประจวบฯ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง	4	ม.	ระยะทาง	390	เมตร
หน่วยงาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย					

สารบัญ

แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่แสดงจุดดำเนินการ	1 แผ่น
2	แผนที่สังเขป	1 แผ่น
3	ผังบริเวณก่อสร้าง	1 แผ่น
4	แบบแสดงรูปตัดขวางซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTC CONCRETE	1 แผ่น

รายการ

หมายเหตุ...

ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1และ 2) ภายใน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อสายทาง..ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เขียนแบบ (นายพิษณุ พรมมาธุระเต็ม) ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	ตรวจ (นายวัฒนา ไชยเพ็ง) หัวหน้าโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายณัฐ ปุณโณ) หัวหน้าเจ้าพนักงานโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา
แบบแสดง แผนที่แสดงจุดดำเนินการ	เห็นชอบ (นายสมชาย อุดร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุมัติ (นายณัฐพงศ์ ชัยโรจ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	
แบบเลขที่ 008../2565	แผ่นที่ 1/4	วัน 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565	

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ...ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์



แผนที่สังเขป

NOT TO SCALE

รายละเอียดปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)

โครงการซ่อมแซมถนน ลุงเปียก	หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์					
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง	4	ม.	ระยะทาง	390	เมตร
หน่วยงาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย					

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน
	งานทาง		
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม	ตร.ม.	436.00
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง		
2.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ		
	- ลงลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	24.00

หมายเหตุ...

ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1และ 2) ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

จำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อสายทาง...ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์	เขียนแบบ (นายพิทยา ธรรมเกสรงาม) ผู้อำนวยการช่างเขียนแบบ	ตรวจ (นายจำนง ชูนิกร) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายจำนง ชูนิกร) นายช่างโยธาอาวุโสทำการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
แบบแสดง แผนที่แสดงจุดดำเนินการ	เห็นชอบ (นายสมาธร อุชโร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	อนุมัติ (นายโชยพงศ์ ยังโสว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	

แบบเลขที่.008../2565 | แผนที่ 2/4 | วัน 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2565



โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ..ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย
ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่
ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อสายทาง..ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สาย ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เขียนแบบ	ตรวจ	ตรวจสอบ
แบบแสดง แปลน	เห็นชอบ	อนุมัติ	
แบบเลขที่ 008../2565	แผ่นที่ 3/4	วัน 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2565	

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ.. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย
ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่
ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



รูปตัดตามขวางเสริมผิวจราจร
มาตราส่วน 1 : 50

*** หมายเหตุ...หากขณะดำเนินการก่อสร้างมีข้อสงสัย ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือนายช่างควบคุมงานก่อสร้างของ อบต.เพื่อพิจารณาแก้ไข โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

สำเนาถูกต้อง
(นายนิพนธ์ สนธิ)
ผู้ช่วยผู้บำนวยการสำนักปลัด

หมายเหตุ
รายการเสริมผิวลูกรัง
1.ลงน้ำยาดูดซึม ขนาดเบา ให้เรียบร้อยแล้วก่อนลงสายทาง
2.ลงลูกรังตามปริมาณที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยบดอัดให้ทั่วแห่งการลงลูกรังตามที่กำหนดให้ได้ระดับ ผู้ควบคุมงาน โดยมีปริมาณวัสดุที่ต้องลงไม่น้อยกว่าที่กำหนด
1.รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง งานกรณีปรับแปลงแก้ไขในตำแหน่งเนินและต่ำในโครงสร้างให้สม่ำเสมอตามลาดที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
2.ความในระหว่างที่ไม่แสดงตามที่กำหนดในแบบ อาจจะปรับแบบให้ทำการลดหนาในที่ไม่ตามความเหมาะสม และอาจจะเพิ่มปริมาณทางเรื่องเข้างานถนนที่ทำการ หรือตามสภาพความในระหว่างไม่เดินและทางเชื่อมกับที่ปริมาณทางแยกเลี่ยงนี้ให้ปริมาณตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
3.บริเวณที่ใช้เครื่องหมายราจร,หลักนำโค้ง,หลักกิโลเมตร และGuard Rail ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนออกพร้อมติดตั้งใหม่และไม่ทำลายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อสายทาง...ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ลุงเปียก หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เขียนแบบ	ตรวจ	ตรวจสอบ
แบบแสดง: รูปตัดตามขวางเสริมผิวจราจร	เห็นชอบ	อนุมัติ	
แบบเลขที่ 005../2565	แผ่นที่ 4/4	วัน 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565	