ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยปราถนา หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑,๓๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการเกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๑,๓๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายจำแล	จู่จันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
๗.๒	นางสาวแววดาว	พ่วงเจริญ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๓	นางสาเสาวณีย์	แย้มศิลป์	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยปราถนา หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑,๓๐๐ บาท

๔ ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการเกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๑,๓๐๐ บาท

๖ บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำแล จู่จันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗.๓ นางสาวเสาวณีย์ แย้มศิลป์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายจำแล จู่จันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเสาวณีย์ แย้มศิลป์) กำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน ซอยปราถนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 660 เมตร

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

กำหนดราคากลางเมื่อ 15-ก.พ.-65

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม .....012..... /2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม	ตร.ม.	3,300.00	1.73	5,709.00	1.3607	2.35	7,768.24	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง								
2.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลงลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	240.00	164.00	39,360.00	1.3607	223.15	53,557.15	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							61,325.39	
							ปรับลดเหลือ	61,300.00	

ตัวหนังสือ (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน ๓๐.๑๙ บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ตามคำสั่ง อบต.ห้วยทราย เลขที่ ๑๔๘ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยปราถนา และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวเสาวณีย์ แย้มศิลป์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียดงวดงาน

ชื่องานจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยปราถนา หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาการซ่อมแซม ๗ วัน

ค่าจ้าง เป็นเงิน ๖๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวดๆโดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยปราถนา หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยทำการ เกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร
พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

ประเภทงาน ทาง

งวดที่๑(สุดท้าย) เป็นจำนวน ๑๐๐ % ของราคาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงาน~~ดินขุด~~ ✓
งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งคันทางเรียบ แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร
งานลูกรัง แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร
งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด และคำชี้แจงประกอบรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง)

ลงชื่อ..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงค์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ..... ตรวจ
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยปราณา หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร

ระยะทาง ๖๖๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๒๔๐ ลบ.ม

ผู้เสนอราคา .....

วันที่เสนอราคา .....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาที่เสนอ		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑.๐๐	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเรียบ	๓,๓๐๐.๐๐	ตร.ม	.....	.....	.....	.....	.....	
๒.๐๐	งานลูกรังเกรดเกลี่ยบดเรียบ	๒๔๐.๐๐	ลบ.ม	.....	.....	.....	.....	.....	

รวมค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน.....บาท

แฟคเตอร์ ทาง เป็นเงิน.....บาท

รวม เป็นเงิน.....บาท

คิดเป็นเงินประมาณ.....บาท

(ตัวหนังสือ).....บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท/หจก.....

ประทับตรา

(อุทกภัย เมื่อวันที่ 18-23 พ.ย.64)

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง(อุทกภัย)

สาย ซอยปราถนา

หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น N 11.71031 E 99.68027

จุดสิ้นสุด N 11.7118687 E 99.67459

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง(อุทกภัย)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ..ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย

ซอยปราณา หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ตำบลห้วยทราย



แผนที่แสดงจุดดำเนินการ

NOT TO SCALE

รายละเอียดประกอบการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง

โครงการซ่อมแซมถนน ซอยปราณา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 660 เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สารบัญ

แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่แสดงจุดดำเนินการ	1 แผ่น
2	แผนที่สังเขป	1 แผ่น
3	ผังบริเวณก่อสร้าง	1 แผ่น
4	แบบแสดงรูปตัดรวงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTC CONCRETE	1 แผ่น

รายการ

หมายเหตุ..

ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1และ 2) ภายใน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นายนิคนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อสายทาง..ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ซอยปราณา หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เสนอแบบ (นายสิทธา ธรรมสาครเกษ) ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจ (นายอำนวย สุดใจดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	ตรวจสอบ (นายปัญญา สุดใจดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบแสดง แผนที่แสดงจุดดำเนินการ	เห็นชอบ (นายเกษม สุดใจ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	อนุมัติ (นายสิทธา ธรรมสาคร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	
แบบเลขที่ 012../2565	แผ่นที่ 1/4	วัน 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565	

NOT TO SCALE

แผนที่สังเขป

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน 1 : 50,000

ที่ตั้งโครงการ : ถนนสวนหลวง ร.9 ตั้งแต่ถนนพัฒนาการ ถึงถนนศรีนครินทร์ ในท้องที่แขวงสวนหลวง และแขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

(ขนาดกระดาษ : กว้าง 210 มม. x ยาว 297 มม.)

ลงชื่อ ..... ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง .....
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ			
1	ชื่อโครงการ			
2	ที่ตั้งโครงการ			
3	ประเภทโครงการ			
4	ขนาดโครงการ			
5	ระยะเวลาดำเนินการ			
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ			
	ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม			
1	ข้อมูลด้านกายภาพ			
2	ข้อมูลด้านชีวภาพ			
3	ข้อมูลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม			
4	ข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข			
5	ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน			
	ส่วนที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
1	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง			
2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง			
3	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ			
4	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ			
	ส่วนที่ 4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			
1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง			
2	การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ			

ตารางสรุปรายการเอกสารประกอบการขออนุญาต

ลงชื่อ ..... ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง .....
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(ขนาดกระดาษ : กว้าง 210 มม. x ยาว 297 มม.)

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ.. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย

ซอยปราถนา หมู่ที่ 6 บ้านหูบไผ่

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเหตุ

รายการเสริมผิวลูกรัง

1.ทางป่าชุดคอ ขนาดเบา ให้เรียบร้อยแล้วตลอดสายทาง

2.ลงลูกรังตามปริมาณที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ย-บดทับซึ่งตำแหน่งการลงลูกรังจะกำหนดให้โดยช่างผู้ควบคุมงาน โดยมีปริมาณวัสดุที่ต้องลงไม่น้อยกว่าที่กำหนด

1.รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

2.ภายในระหว่างกิโลเมตรตามที่กำหนดในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะเพิ่มปริมาณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทาง หรือทำเพิ่มปริมาณทางแยกเพื่อให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร,หลักนำโค้ง,หลักกิโลเมตร และGuard Rail ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนออกพร้อมติดตั้งใหม่และให้ทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

รูปตัดตามขวางเสริมผิวจราจร

มาตราส่วน 1 : 50

*** หมายเหตุ...หากขณะดำเนินการก่อสร้างมีข้อสงสัย ปัญหา และอุปสรรคในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือนายช่างควบคุมงานก่อสร้างของ อบต.เพื่อพิจารณาแก้ไข โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อสายทาง.. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ซอยปราถนา หมู่ที่ 6 บ้านหูบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เขียนแบบ (นายจำนง อรรมาลกุลวงศ์) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	ตรวจ (นายจำนง อุรัยศรี) นายช่างโยธาชำนาญ	ตรวจสอบ (นายจำนง อุรัยศรี) นายช่างโยธาชำนาญ ผู้ช่วยนายการช่าง
แบบแสดง รูปตัดตามขวางเสริมผิวจราจร	เห็นชอบ (นายสมภพ อุรัยศรี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	อนุมัติ (นายไชยพงศ์ นิวัตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	
แบบเลขที่.012../2565	แผนที่ 4/4	วัน 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2565	