

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจำแล จูจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายภัททภูมิ ใจเสี้ยง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน
 - ๖.๓ นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภัททภูมิ ใจเสี้ยง)

นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	อบต.ห้วยทราย เลขที่ 029/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	4 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	117,691.44	
2	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,199.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	155,890.44	
	ราคากลาง	155,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง...เลขที่..195/2565....ลงวันที่...28..กุมภาพันธ์... 2565... ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ และให้ยึดถือประมาณ
การนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทภูมิ ใจเสียม)

นายช่างโยธานาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	อบต.ห้วยทราย เลขที่ 029/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคาเมื่อวันที่	28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แบบสรุปรายการงานก่อสร้างอาคาร	
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	90,143.56	1.3056	117,691.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				117,691.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....15.....ตารางเมตร เฉลี่ย.....7,841.09.....บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทภูมิ ใจเสงี่ยม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	อบต.ห้วยทราย เลขที่ 029/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคาเมื่อวันที่	28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แบบสรุปรายการงานก่อสร้างอาคาร	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	35,700.00	1.0700	38,199.00	
รวมค่าก่อสร้าง				38,199.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทภูมิ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 029/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	15.00	ตร.ม.	265.00	3,975.00	75.00	1,125.00	5,100.00	
	โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 เมตร								
	1.2 งานฝ้าวัสดุแผ่น								
	- งานฝ้าวัสดุแผ่นที่ดานเดียว (กระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ 1.20x2.40 ม.)	3.75	ตร.ม.	82.29	308.59	52.00	195.00	503.59	
	1.3 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานผนังกันห้องแบบติดตายกรอบอลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียมลูกฟูกสีขาว	8.10	ตร.ม.	2,260.00	18,306.00	(รวมค่าแรงงาน)		18,306.00	
	- งานผนังกันห้องแบบติดตายกรอบอลูมิเนียมบานกระຈก ติดแสงสีขาว	10.60	ตร.ม.	1,440.00	15,264.00	(รวมค่าแรงงาน)		15,264.00	
	หนา 6 มม.								
	1.4 งานผิววัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	15.00	ตร.ม.	475.50	7,132.50	217.00	3,255.00	10,387.50	
	1.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานประตู ป1 บานเลื่อนแขวนเดี่ยว ขนาด (1.00 x 2.00)	1.00	ชุด	11,600.00	11,600.00	(รวมค่าแรงงาน)		11,600.00	
	(พร้อมช่องแสง) อุปกรณ์ครบชุด								
	- งานประตู ป2 บานเลื่อนคู่ ขนาด (3.40 x 2.00) พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	(รวมค่าแรงงาน)		15,500.00	
	อุปกรณ์ครบชุด								
	1.6 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา	11.96	ตร.ม.	47.00	562.12	30.00	358.80	920.92	
	1.7 งานรื้อถอน/ติดตั้ง								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	2.89	ตร.ม.	-	-	45.00	130.05	130.05	
	- รื้อถอนแผงโครงเหล็ก	8.10	ตร.ม.	-	-	25.00	202.50	202.50	
	- รื้อถอนชุดประตูบานเลื่อนเหล็ก	7.80	ตร.ม.	-	-	150.00	1,170.00	1,170.00	
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	5.27	ตร.ม.	-	-	100.00	527.00	527.00	
	- ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนเหล็ก (รวมคานรับประตู 0.15x0.30x6.00)	1.00	ชุด	5,150.00	5,150.00	(รวมค่าแรงงาน)		5,150.00	
	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	1.00	ชุด	-	-	240.00	240.00	240.00	
	เป็นเงินค่างานประเมินงานสถาปัตยกรรม				77,798.21		7,000.85	85,001.56	
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	2.1 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมตะแกรงติดลอยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18w	2.00	ชุด	547.00	1,094.00	150.00	300.00	1,394.00	
	- โคมความถี่สูงเพดาน ขนาด 6" หลอดตะเกียบ 11 วัตต์	1.00	ชุด	194.00	194.00	115.00	115.00	309.00	
	- ชุดสวิตช์ 1 ทาง 3 ช่อง	1.00	อัน	115.00	115.00	100.00	100.00	215.00	
	- เต้ารับคู่มีกราวด์พร้อมสวิตช์นิรภัย	3.00	อัน	218.00	654.00	90.00	270.00	924.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	25.00	เมตร	12.00	300.00	14.00	350.00	650.00	
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าย	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	500.00	500.00	1,650.00	
	เป็นเงินค่างานประเมินงานไฟฟ้าและสื่อสาร				3,507.00		1,635.00	5,142.00	
	รวมยอดงานทั้งหมด				81,305.21		8,635.85	90,143.56	

ผู้ประมาณราคา

(นายภัทภูมิ ใจเสียม)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายจำแล จูจันทร์)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....กรรมการ

(นายภัทภูมิ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.....กรรมการ

(นางสาวแววตา พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 029/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter)	1.00	เครื่อง	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	ขนาด 12,000 บีทียู								
	- งานติดตั้งผ่านประตูดัง (รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)	21.50	ตร.หลา	800.00	17,200.00	(รวมค่าติดตั้ง)		17,200.00	
	รวมงานทั้งหมด							35,700.00	

ผู้ประมาณราคา

(นายภัททภูมิ ใจเสียม)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายจำแล จูจันทร์)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. กรรมการ

(นายภัททภูมิ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงานและราคาค่าก่อสร้าง
ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

ผู้เสนอราคา.....วันที่เสนอราคา.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	15.00	ตร.ม.						
	โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ๑ 0.60 x 0.60 เมตร								
	1.2 งานฝ้าวัสดุแผ่น								
	- งานฝ้าวัสดุแผ่นติดกันเดียว (กระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ 1.20x2.40 ม.)	3.75	ตร.ม.						
	1.3 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานผนังกันห้องแบบติดตายกรอบอลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียมลูกฟูกสีขาว	8.10	ตร.ม.						
	- งานผนังกันห้องแบบติดตายกรอบอลูมิเนียมบานกระจก ตัดแสงสีขาว	10.60	ตร.ม.						
	หนา 6 มม.								
	1.4 งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	15.00	ตร.ม.						
	1.5 งานประตู่ - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- งานประตู่ ป1 บานเลื่อนเขว่นเดียว ขนาด (1.00 x 2.00)	1.00	ชุด						
	(พร้อมช่องแสง) อุปกรณ์ครบชุด								
	- งานประตู่ ป2 บานเลื่อนคู่ ขนาด (3.40 x 2.00) พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด						
	อุปกรณ์ครบชุด								
	1.6 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา	11.96	ตร.ม.						
	1.7 งานรื้อถอน/ติดตั้ง								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	2.89	ตร.ม.	-	-				
	- รื้อถอนแผงโครงเหล็ก	8.10	ตร.ม.	-	-				
	- รื้อถอนชุดประตูบานเลื่อนเหล็ก	7.80	ตร.ม.	-	-				
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	5.27	ตร.ม.	-	-				
	- ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนเหล็ก (รวมคานารับประตู 0.15x0.30x6.00)	1.00	ชุด					(รวมค่าแรงงาน)	
	- ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	1.00	ชุด	-	-				
	รวมงานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
2	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	1.00	เครื่อง					(รวมค่าแรงงาน)	
	ขนาด 12,000 บีทียู								
	- งานติดตั้งบำรุงปรับแสง (รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)	21.50	ตร.ล.					(รวมค่าแรงงาน)	
	รวมงานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	รวมงานทั้งหมด								

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

แฟคเตอร์ F อาคาร.....

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เป็นเงิน.....บาท

เป็นเงิน.....บาท

เป็นเงิน.....บาท

เป็นเงิน.....บาท

คิดเป็นเงินประมาณ.....บาท

(ตัวหนังสือ).....บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท/ห้าง.....

ประทับตรา

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จุจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดวงงาน

ชื่องานจ้าง

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาก่อสร้าง

ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร

ค่าจ้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ โดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายได้

โดยไม่ต้องลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้

โดยทำการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งานก่อสร้าง

งวดที่ ๑ (สุดท้าย)

เป็นจำนวน ๗๓ % ของราคาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

๑ งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานโครงสร้างวิศวกรรม

๑.๑ งานฝ้ายเพดานและเพดาน	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๕.๐๐	ตร.ม.
๑.๒ งานฝ้าวัสดุแผ่น	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๓.๗๕	ตร.ม.
๑.๓ งานตกแต่งผิวผนัง	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๘.๗๐	ตร.ม.
๑.๔ งานฉาบด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๕.๐๐	ตร.ม.
๑.๕ งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๐๐	ชุด
๑.๖ งานทาสี	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๑๑.๙๖	ตร.ม.
๑.๗ งานรื้อถอน/ติดตั้ง				
- งานรื้อถอน	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒๔.๐๖	ตร.ม.
- งานติดตั้ง	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๐๐	ชุด

๒ งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๒.๑ ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๓.๐๐	แท่ง
---------------------------	------------------	-------	------	------

๓ งานที่ปรับราคาไม่ได้

เป็นจำนวน ๒๗ % ของราคาจ้าง

๓.๑ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	แล้วเสร็จทั้งหมด	จำนวน	๒.๐๐	งาน
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด				
- งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด และคำชี้แจงประกอบ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย				

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งวงงาน

(นายภัททภูมิ ใจเสงี่ยม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง